

✓



สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
เลขที่ 7068
- ต. พ.ย. ๒๕๖๕
เวลา

ที่ กบ ๗๕๒๐๒/๑๕๓๗/

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ
หมู่ที่ ๕ ถนนพนม - นาเหนือ
ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา
จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๖๐

๒๗/ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศลงเว็บไซต์

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบางโสก-คลองลาว หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบางโสก-คลองลาว หมู่ที่ ๕ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร (ผิวแอสฟัลท์ หนา ๕ ซม.) ไหล่ทางผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ไม่น้อยกว่า ๙,๑๕๐ ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อกำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบางโสก-คลองลาว หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยการลงเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมคิด คงยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ

กองคลัง / งานพัสดุและทรัพย์สิน

โทร. ๐ - ๗๕๘๑ - ๘๖๐๕

โทรสาร. ๐ - ๗๕๗๐ - ๑๓๔๓

www.khaotor.go.th

“ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างและรายละเอียดโครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ จะดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกติกคอนกรีต ซอยบางโสก - คลองลาว หมู่ที่ ๕ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร (ผิวแอสฟัลท์ หนา ๕ ซม.) ไหล่ทางผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ไม่น้อยกว่า ๙,๑๕๐ ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตำบลเขาค้อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ และราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๕,๗๒๑,๕๔๐.๖๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบบาทหกสิบสตางค์) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบ ป.ป.ช. กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายสมคิด คงยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

๑.๑ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยบางโสก - คลองลาว หมู่ที่ ๕ ก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร (ผิวแอสฟัลท์ติกหนา ๕ ซม.) ไหล่ทาง
ผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ไม่น้อยกว่า ๙,๑๕๐
ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตำบลเขาต่อ อำเภอลำปลายพระยา
จังหวัดกระบี่

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ อำเภอลำปลายพระยา จังหวัดกระบี่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร สนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๒๓๓,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านสองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๕,๗๒๑,๕๔๐.๖๐.- บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบบาทหกสิบสตางค์)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง

ตามบันทึกข้อความที่ กบ ๗๔๒๐๒/๓๓๓ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายสาคร	คงปาน	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ	ประธานกรรมการ
๕.๒ นางสาวจารุวรรณ	ทองบ่อแสน	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕.๓ นายฉัตร	เคารพธรรม	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ

ที่ กบ ๗๔๒๐๒/..... วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความเห็นชอบ/อนุมัติ กำหนดราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบางโสก-คลองลาว หมู่ที่ ๕ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร (ผิวแอสฟัลท์ หนา ๕ ซม.) ไหล่ทางผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร(หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ไม่น้อยกว่า ๙,๑๕๐ ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้ายรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เขาต่อ กำหนด

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แบบ สรุปราคากลางงานทาง และรายงานการประชุม จำนวน ๑ ชุด
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ ที่ ๖๗๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบางโสก-คลองลาว หมู่ที่ ๕ รายละเอียดตามแบบรูปและรายการที่กำหนด

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางงานก่อสร้างและได้ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมา ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

งบประมาณตั้งไว้ ๕,๒๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคากลาง ๕,๗๒๑,๕๔๐.๖๐ บาท(ห้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบบาทหกสิบสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ ต่อไป

ลงชื่อ.....^{งาน}.....ประธานกรรมการ
(นายสาคร คงปาน)

ลงชื่อ.....^{กรรมการ}.....กรรมการ
(นางสาวจรรุวรรณ ทองบ่อแสน)

ลงชื่อ.....^{กรรมการ}.....กรรมการ
(นายฉัตร เคารพธรรม)

(ลงชื่อ).....^{เจ้าหน้าที่}.....เจ้าหน้าที่
(นางสาวเกศรินทร์ สิงห์มณี)

ลงชื่อ.....^{หัวหน้าเจ้าหน้าที่}.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวจรรุวรรณ ทองบ่อแสน)

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ
.....
.....

คำสั่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ
(✓) เห็นชอบ/อนุมัติและดำเนินการต่อไป
() ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

.....
(นายสาคร คงปาน)

.....
(นายสมคิด คงยศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบางโสก-คลองลาว หมู่ที่ ๕ ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร (ผิวแอสฟัลท์ หนา ๕ ซม.) ไหล่
ทางผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร(หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ไม่น้อยกว่า ๙,๑๕๐
ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เขาต่อกำหนด
หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ ที่ ๖๗๖/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบางโสก-คลองลาว
หมู่ที่ ๕ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว
๑,๕๐๐ เมตร (ผิวแอสฟัลท์ หนา ๕ ซม.) ไหล่ทางผิวลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร(หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ไม่น้อยกว่า
๙,๑๕๐ ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เขาต่อกำหนด

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

- การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบางโสก-คลองลาว หมู่ที่ ๕ ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร (ผิวแอสฟัลท์
หนา ๕ ซม.) ไหล่ทางผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ
๐.๕๐ เมตร(หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ไม่น้อยกว่า ๙,๑๕๐ ตารางเมตร) พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้ายรายละเอียดตามแบบแปลนที่
อบต.เขาต่อกำหนด

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

.....

.....

รายงานการประชุมการกำหนดราคากลาง

ครั้งที่/๒๕๖๖

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

.....
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายสาคร คงปาน	ปลัด อบต.เขาค้อ	ประธานกรรมการ
๒.	นางสาวจรรูวรรณ ทองบ่อแสน	ผอ.กองคลัง	กรรมการ
๓.	นายฉัจจตรา เคารพธรรม	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

รายนามผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

- นายสาคร คงปาน ประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตาม คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ ที่ ๖๗๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

-ไม่มี-

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาและพิจารณา

วาระที่ ๓.๑ เปลี่ยนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

-ไม่มี-

วาระที่ ๓.๒ ขออนุมัติกำหนดราคากลาง

ประธาน :

แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และมอบหมายให้นางสาวจรรูวรรณ ทองบ่อแสน เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม คณะกรรมการกำหนดราคา โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยบางโสก-คลองลาว หมู่ที่ ๕ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร (ผิวแอสฟัลท์ หนา ๕ ซม.) ไหล่ทางผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ไม่น้อยกว่า ๙,๑๕๐ ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้ายรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เขาค้อกำหนด

/ประกอบด้วย...

ประกอบด้วย ดังนี้

๑. นายสาคร คงปาน ประธานกรรมการ

๒. นางสาวจรรวรรณ ทองบ่อแสน กรรมการ

๓. นายฉัตรดา เคารพธรรม กรรมการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่

- จัดทำราคากลางงานก่อสร้างให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ .ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐
- จัดทำราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม ๒๕๖๐

มติที่ประชุม:

ประธานกรรมการ

รับทราบ

มอบหมายให้นายช่างโยธา ชี้แจงรายละเอียดการจัดทำราคากลางงานโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยบางไสก-คลองลาว หมู่ที่ ๕ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร (ผิวแอสฟัลท์หนา ๕ ซม.) ไหล่ทางผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร(หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ไม่น้อยกว่า ๙,๑๕๐ ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้ายรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เขาต่อกำหนด .-

นายฉัตรดา:

เรียนประธานที่เคารพ กระผมนายฉัตรดา เคารพธรรม ขออนุญาตชี้แจงการคิดปริมาณงาน โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยบางไสก-คลองลาว หมู่ที่ ๕ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร (ผิวแอสฟัลท์หนา ๕ ซม.) ไหล่ทางผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร(หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ไม่น้อยกว่า ๙,๑๕๐ ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้ายรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เขาต่อกำหนด โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารที่แนบมา ตามแบบ สรุปราคางานทางสะพานและท่อเหลี่ยม ได้คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างงานทาง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม ๒๕๖๐ ราคาวัสดุจากราคาพานิชจังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา ราคา กทม. และราคาในท้องตลาดและราคาจากแหล่งผลิต เดือน กันยายนและเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ และ คิตรายการตามหลักหลักเกณฑ์ งานทาง โดยมีการคำนวณราคากลางในระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยวงเงินเกิน ๒ ล้านบาท ต้องคำนวณในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เชิญคณะกรรมการตรวจดูราคาในระบบได้ นะครับ ถ้าเห็นชอบราคากลางในระบบก็ให้ประธานอนุมัติราคากลางในระบบได้นะครับ

/นางสาวจรรวรรณ...

นางสาวจรรุวรรณ: ได้ตรวจสอบ รายละเอียดตามเอกสารที่ นายช่างฯ แนบมา พร้อมทั้ง
ตรวจสอบราคาในระบบแล้ว

งบประมาณตั้งไว้ ๕,๒๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคาที่คิดคำนวณได้ ๕,๗๒๑,๕๔๐.๖๐ บาท(ห้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่น
หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบบาทหกสิบสตางค์)

ประธานกรรมการ: ได้พิจารณารายการและปริมาณงานตามแบบ งานทาง ที่นายช่างฯ
แนบมา โดยได้มี การพิจารณาราคากลาง

งบประมาณตั้งไว้ ๕,๒๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคาที่คิดคำนวณได้ เป็นเงิน ๕,๗๒๑,๕๔๐.๖๐ บาท(ห้าล้านเจ็ดแสนสอง
หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบบาทหกสิบสตางค์)

เห็นควรกำหนดราคากลางตามที่คำนวณ ในระบบ การจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐต่อไป

ที่ประชุม : มีมติเห็นชอบ/อนุมัติ

สรุป เห็นควรอนุมัติกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ โครงการ

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขยายบางโสก-
คลองลาว หมู่ที่ ๕ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕
เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร (ผิวแอสฟัลท์หนา ๕ ซม.) ไหล่ทางผิวลาด
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร(หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ไม่
น้อยกว่า ๙,๑๕๐ ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑
ป้ายรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เขาค้อ กำหนด

อนุมัติราคากลาง เป็นเงิน ๕,๗๒๑,๕๔๐.๖๐ บาท(ห้าล้านเจ็ดแสนสอง
หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบบาทหกสิบสตางค์) ใช้เป็นราคากลาง

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ - (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธาน : หากไม่มีข้อซักถาม ขอปิดประชุมและขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

..... ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวจรรุวรรณ ทองป่อแสน)

..... ผู้เข้าร่วมประชุม
(นายฉัตร เคารพธรรม)

..... ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสาคร คงปาน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบางโสก-คลองลาว หมู่ที่ 5
 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร (ผิวแอสฟัลต์หนา 5 ซม.)
 ไหลทางผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,233,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบางโสก-คลองลาว หมู่ที่ 5
 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร (ผิวแอสฟัลต์หนา 5 ซม.)
 ไหลทางผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ 0.50 เมตร (หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ไม่น้อยกว่า 9,150 ตารางเมตร)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 5,721,540.60 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สาคร คงปาน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

7.2 จารุวรรณ ทองบ่อแสน กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองคลัง

7.3 ฉัจจตรา เคารพธรรม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ฉัจจตรา เคารพธรรม

18 ตุลาคม 2565 08:41:54


นายก อบจ. นนทบุรี
 นายอำเภอเขาค้อ

แบบฟอร์มราคาหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภวราคาจากก่อสร้างโครงสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอบบางโสก-คลองลาว หมู่ที่ 5 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร (ผิวแอสฟัลท์หนา 5 ซม.) เขตทางผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอบบางโสก-คลองลาว หมู่ที่ 5 1.1 งานดิน (EARTHWORK) 1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ 1.1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING) 1.1.2 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS) 1.1.2.1 งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A) หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร บดอัดแน่น (สป.ม. แน่น) 1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ตร.ม.	9,150.000	185	16,927.50	1.3822	2.55	23,397.19
2		สป.ม.	915.000	261.42	239,199.30	1.3822	361.33	330,621.27



นัจตรา เคารพธรรม

18 ตุลาคม 2565 08:43:15

แบบฟอร์ม เปรียบเทียบหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม หน้าที่ 5 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร (ผิวแอสฟัลต์ หนา 5 ซม.) ใต้ทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ 0.50 เมตร ตวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	1.2.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) หินคลุก หนา 0.20 ม บดอัดแน่น (ลบ.ม. แนน) 1.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.3.1 งานไพรม์โคต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT)	ลบ.ม.	1,830,000	546.78	1,000,607.40	1.3822	755.75	1,383,039.54
4	1.3.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) 1.3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	9,150,000	34.68	317,322.00	1.3822	47.93	438,602.46
5	1.3.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 1.4 งานวางท่อระบายน้ำ และกำแพงปากท่อ (ตามแบบแปลนการวางท่อระบายน้ำ)	ตร.ม.	9,150,000	253.00	2,314,950.00	1.3822	349.69	3,199,723.89

ผู้จัดการโครงการ

18 ตุลาคม 2565 08:43:15

แบบฟอร์ม ใช้งานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขอบบางใต้-คลองลาว หมู่ที่ 5 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร (ผิวแอสฟัลท์ ทน 5

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ชม. ใต้ทางหลวงลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	1.4.1 งานขุดดิน	ลบ.ม.	35.000	239.00		1.3822	330.34	11,562.10
7	1.4.2 RB 6 มม. (SR24)	ตัน	.023	25,381.83		1.3822	35,082.76	806.90
8	1.4.3 RB 9 มม.(SR24)	ตัน	.268	24,625.95		1.3822	34,037.98	9,122.17
9	1.4.4 DB 12 มม. SD.30	ตัน	.090	22,627.77		1.3822	31,276.10	2,814.83
10	1.4.5 คอนกรีตรองพื้นท่อและกำแพงปากท่อ (240ksc.)	ลบ.ม.	6.200	1,775.70		1.3822	2,454.37	15,217.10
11	1.4.6 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตค. 0.60 ม.	ท่อน	53.000	700.93		1.3822	968.82	51,347.74
12	1.4.7 ค่าวางท่อและกลบกลับพร้อมยานพาหนะ 1.5 เครื่องหมายจราจร	เมตร	53.000	345.00		1.3822	476.85	25,273.52
13	1.5.1 งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง กว้าง 15 ซม.	ตร.ม.	70.000	290.00		1.3822	400.83	28,058.66
14	1.5.2 งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว กว้าง 10 ซม.	ตร.ม.	300.000	290.00		1.3822	400.83	120,251.40

นงเยาว์ เคารพธรรม

18 ตุลาคม 2565 08:43:15

แบบฟอร์ม เสนอหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน สะท้อนเหลี่ยม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร (ผิวแอสฟัลท์ ทน 5 ซม.) เพื่อทางผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขอบข้างไหล่-คลองลาง หมู่ที่ 5 กอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร (ผิวแอสฟัลท์ ทน 5 ซม.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	1.5.3	ตร.ม.	30,000	460.00	13,800.00	1.3822	635.81	19,074.36
16	เส้นแถบชะลอความเร็วตามแนวขวาง	ชุด	3,000	4,680.00	14,040.00	1.3822	6,468.69	19,406.08
17	เหล็กนำโค้งและเหล็กแสดงตำแหน่งท่อระบายน้ำ	หลัก	53,000	590.00	31,270.00	1.3822	815.49	43,221.39
รวมราคากลาง								5,721,540.60

(Handwritten signature and stamp area)

แบบฟอร์มแรงงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบางโลก-คลองสาว หมู่ที่ 5 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร (ผิวแอสฟัลท์ หนา 5 ซม.) ใต้ทางผนวดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ



(จารุวรรณ ทองบ่อแสน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(จารุวรรณ ทองบ่อแสน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(จังตรา เตารพธรรม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบางโสก-คลองลาว หมู่ที่ 5
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร (ผิวแอสฟัลท์ หนา 5 ซม.) ไหลทางผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบางโสก-คลองลาว หมู่ที่ 5

1.1 งานดิน (EARTHWORK)

1.1.1 งานขุดและถมดิน

1.1.1.1 [2.1(1)]งานขุดและถมดิน ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ขนาดเบา) = 1.850 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 1.85 บาท/ตร.ม.

นางสาวประไพศรี เลิศอุทัย
นางสาวประไพศรี เลิศอุทัย

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบางโสก-คลองลาว หมู่ที่ 5
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร (ผิวแอสฟัลต์ หนา 5 ซม.) ไหลทางผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
กว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย


1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบางโสก-คลองลาว หมู่ที่ 5

1.1 งานดิน (EARTHWORK)

1.1.2 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS)

1.1.2.1 [2.4(2)]งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A) หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร บดอัดแน่น (ลบ.ม. แน่น)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	90.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด - ขน)	=	35.220 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 0.000 กม.	=	0.000 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	125.220 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว = 125.220 × 1.60	=	200.352 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	61.070 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	261.422 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	261.42 บาท/ลบ.ม.



ผู้อำนวยการกองช่าง
กรมช่างโยธาธิการและผังเมือง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบางโสก-คลองลาว หมู่ที่ 5
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร (ผิวแอสฟัลท์ หนา 5 ซม.) ไหลทางผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ


รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบางโสก-คลองลาว หมู่ที่ 5

1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

1.2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

1.2.1.1 [3.2(1)]งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) หินคลุก หนา 0.20 ม บดอัดแน่น (ลบ.ม. แน่น)	
ค่าวัสดุจากปากโม (รวมค่าตัด)	= 281.780 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 0.000 กม.	= 0.000 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 281.780 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยวบตัว 281.780×1.50	= 422.670 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม (Blend))	= 26.470 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	= 97.640 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $422.670 + 26.470 + 97.640$	= 546.780 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 546.78 บาท/ลบ.ม.


นายวิชาญ นามะกุล
นายวิชาญ นามะกุล

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยบางโสก-คลองลาว หมู่ที่ 5
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร (ผิวแอสฟัลท์ หนา 5 ซม.) ไหล่ทางผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยบางโสก-คลองลาว หมู่ที่ 5

1.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)


1.3.1.1 [4.1(1)]งานลาดแอสฟัลท์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นที่หินคลุก)

ค่ายาง CSS-1 (จากตารางที่ 1) $1.0 \times (26,600.000 \text{ บาท/ตัน}) / 1,000 = 26.600 \text{ บาท/ตร.ม.}$

ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (งานลาดยางไพรม์โค้ต) = 8.080 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = $26.600 + 8.080 = 34.680 \text{ บาท/ตร.ม.}$

ค่างานต้นทุน = 34.68 บาท/ตร.ม.


นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
หัวหน้างานช่างเทคนิค

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยบางโสก-คลองลาว หมู่ที่ 5
 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร (ผิวแอสฟัลต์ หนา 5 ซม.) ไหลทางผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 กว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยบางโสก-คลองลาว หมู่ที่ 5

1.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

1.3.2.1 [4.4(4)] งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.000 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ = 1,098.000 ตัน

ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 0.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 0.000 บาท/ตัน = 5.828 บาท/ตัน

ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000 = 25.000 บาท/ตัน

(กรณีที่มีปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า = 10,000

10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)

ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 5.200 % = 0.052 ตัน @ 25,400.000 = 1,320.800 บาท/ตัน

บาท/ตัน

ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 280.370 บาท/ลบ.ม. = 207.473 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) = 441.320 บาท/ตัน

ค่าขนส่ง 0.000 กม. (ปกติใช้ L/4) = 0.000 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 = 107.123 บาท/ตัน

ซม.บนผิวแตกโค้ด บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน)

ค่าใช้จ่ายรวม = 2,107.544 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน = 2,107.54 / 8.33 = 253.00 บาท/ตร.ม.

นายวิชาญ ไชยสิทธิ์ วิศวกร
 นายวิชาญ ไชยสิทธิ์ วิศวกร

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบางโสก-คลองลาว หมู่ที่ 5
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร (ผิวแอสฟัลต์ หนา 5 ซม.) ไหล่ทางผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
กว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบางโสก-คลองลาว หมู่ที่ 5

1.4 งานวางท่อระบายน้ำ และกำแพงปากท่อ (ตามแบบแปลนการวางท่อระบายน้ำ)

1.4.1 งานขุดดิน

ค่างานต้นทุน

= 239.00 บาท/ลบ.ม.


นางสาว นิตยา นนทกุล
รองหัวหน้ากองช่างโยธา

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยบางโสก-คลองลาว หมู่ที่ 5
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร (ผิวแอสฟัลท์ หนา 5 ซม.) ไหล่ทางผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

- 1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยบางโสก-คลองลาว หมู่ที่ 5
 - 1.4 งานวางท่อระบายน้ำ และกำแพงปากท่อ (ตามแบบแปลนการวางท่อระบายน้ำ)
 - 1.4.2 RB 6 มม. (SR24)

ค่างานต้นทุน = 25,381.83 บาท/ตัน


นายสมชาย ใจดี
ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบางโสก-คลองลาว หมู่ที่ 5
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร (ผิวแอสฟัลท์ หนา 5 ซม.) ไหลทางผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบางโสก-คลองลาว หมู่ที่ 5

1.4 งานวางท่อระบายน้ำ และกำแพงปากท่อ (ตามแบบแปลนการวางท่อระบายน้ำ)

1.4.3 RB 9 mm.(SR24)

ค่างานต้นทุน

= 24,625.95 บาท/ตัน

นางสาวจิตติมา เตชะพิศุภพวง
จ. วิศวกรโยธา สำนัก ๒๒๖๖๖

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบางโสก-คลองลาว หมู่ที่ 5
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร (ผิวแอสฟัลต์ หนา 5 ซม.) ไหล่ทางผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
กว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

- 1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบางโสก-คลองลาว หมู่ที่ 5
 - 1.4 งานวางท่อระบายน้ำ และกำแพงปากท่อ (ตามแบบแปลนการวางท่อระบายน้ำ)
 - 1.4.4 DB 12 มม. SD.30

ค่างานต้นทุน

= 22,627.77 บาท/ตัน


นางสาว นงนุช นงนุช
ช่างเทคนิค

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบางโสก-คลองลาว หมู่ที่ 5
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร (ผิวแอสฟัลท์ หนา 5 ซม.) ไหล่ทางผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

- 1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบางโสก-คลองลาว หมู่ที่ 5
 - 1.4 งานวางท่อระบายน้ำ และกำแพงปากท่อ (ตามแบบแปลนการวางท่อระบายน้ำ)
 - 1.4.5 คอนกรีตรองพื้นท่อและกำแพงปากท่อ (240ksc.)

ค่างานต้นทุน = 1,775.70 บาท/ลบ.ม.


นายอภิรักษ์ บุญพวง
นายอภิรักษ์ บุญพวง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยบางโสก-คลองลาว หมู่ที่ 5
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร (ผิวแอสฟัลต์ หนา 5 ซม.) ไหล่ทางผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
กว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

- 1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยบางโสก-คลองลาว หมู่ที่ 5
 - 1.4 งานวางท่อระบายน้ำ และกำแพงปากท่อ (ตามแบบแปลนการวางท่อระบายน้ำ)
 - 1.4.6 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.

ค่างานต้นทุน

= 700.93 บาท/ท่อน

นางสาวสุภาวดี งามวงศ์
เจ้าพนักงานบัญชี

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยบางโสก-คลองลาว หมู่ที่ 5
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร (ผิวแอสฟัลท์ หนา 5 ซม.) ไหล่ทางผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

- 1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยบางโสก-คลองลาว หมู่ที่ 5
 - 1.4 งานวางท่อระบายน้ำ และกำแพงปากท่อ (ตามแบบแปลนการวางท่อระบายน้ำ)
 - 1.4.7 ค่าวางท่อและกลบกลับพร้อมยาแนวท่อ

ค่างานต้นทุน = 345.00 บาท/เมตร

นางสาววิมลรัตน์ งามคำ
นางสาววิมลรัตน์ งามคำ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบางโสก-คลองลาว หมู่ที่ 5
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร (ผิวแอสฟัลต์ หนา 5 ซม.) ไหล่ทางผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
กว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบางโสก-คลองลาว หมู่ที่ 5

1.5 เครื่องหมายจราจร

1.5.1 งานตีเส้น จราจร สีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง กว้าง 15 ซม.

ค่างานต้นทุน = 290.00 บาท/ตร.ม.

นาย อดิศักดิ์ เกษมทรัพย์
นายช่างโยธาชำนาญพิเศษ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยบางโสก-คลองลาว หมู่ที่ 5
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร (ผิวแอสฟัลท์ หนา 5 ซม.) ไหลทางผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย


1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยบางโสก-คลองลาว หมู่ที่ 5

1.5 เครื่องหมายจราจร

1.5.2 งานตีเส้น จราจร สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว กว้าง 10 ซม.

ค่างานต้นทุน

= 290.00 บาท/ตร.ม.



ผู้มีอำนาจลงนาม : นายพรพจน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบางโสก-คลองลาว หมู่ที่ 5
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร (ผิวแอสฟัลท์ ทน 5 ซม.) ไหล่ทางผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบางโสก-คลองลาว หมู่ที่ 5

1.5 เครื่องหมายจราจร

1.5.3 เส้นแถบชะลอความเร็วตามแนวขวาง

ค่างานต้นทุน = 460.00 บาท/ตร.ม.

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยบางโสก-คลองลาว หมู่ที่ 5
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร (ผิวแอสฟัลท์หนา 5 ซม.) ไหลทางผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยบางโสก-คลองลาว หมู่ที่ 5

1.5 เครื่องหมายจราจร

1.5.4 ป้าย บ- 1

ค่างานต้นทุน

= 4,680.00 บาท/ชุด

นาย กิ่งแก้ว ก. เชาว์พัฒนารักษ์
หัวหน้าฝ่ายช่างเทคนิค

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยบางโสก-คลองลาว หมู่ที่ 5
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร (ผิวแอสฟัลท์ หนา 5 ซม.) ไหลทางผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย


1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยบางโสก-คลองลาว หมู่ที่ 5

1.5 เครื่องหมายจราจร

1.5.5 หลัคนำโค้งและหลักแสดงตำแหน่งท่อระบายน้ำ

ค่างานต้นทุน

= 590.00 บาท/ต้น


นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ออกรีด ขอบบางโกล-คลองลาว หมู่ที่ 5 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร (ผิวแอสฟัลท์หนา 5 ซม. ไหลทางผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่น

เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ลานบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนซุก 1	Factor F ผนซุก 2
	ค่าดำเนินการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
≤5.00	20.8340	1.0000	5.5000	1.2733	1.0700	1.3624	1.3822	1.4019
10.00	16.0809	1.0000	5.5000	1.2258	1.0700	1.3116	1.3319	1.3522
20.00	10.6385	1.0000	5.5000	1.1714	1.0700	1.2534	1.2717	1.2899
30.00	7.5561	1.0000	5.5000	1.1406	1.0700	1.2204	1.2369	1.2533
40.00	7.4312	1.0000	5.0000	1.1343	1.0700	1.2137	1.2316	1.2496
50.00	6.9413	1.0000	5.0000	1.1294	1.0700	1.2085	1.2265	1.2445
60.00	6.3773	1.0000	5.0000	1.1238	1.0700	1.2025	1.2204	1.2384
70.00	6.3436	1.0000	4.5000	1.1184	1.0700	1.1967	1.2151	1.2334
80.00	6.0234	1.0000	4.5000	1.1152	1.0700	1.1933	1.2117	1.2302

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ : จอมกรีต ซอยบางโกลก-คลองลาว หมู่ที่ 5 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ที่ติดคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1.500 เมตร (ผิวแอสฟัลท์ หนา 5 ซม. ใต้ผิวแอสฟัลต์ติดคอนกรีต กว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างทางหลวงและถนนอื่น
 ใกล้เคียง : ประภาคารมบัญชีกลาง

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
90.00	5.4724	1.0000	10.9724	1.1097	1.0700	1.1874	1.2052	1.2231
100.00	5.1694	1.0000	10.6694	1.1067	1.0700	1.1842	1.2017	1.2192
110.00	4.7483	1.0000	9.7483	1.0975	1.0700	1.1743	1.1914	1.2084
120.00	4.6292	1.0000	9.6292	1.0963	1.0700	1.1730	1.1903	1.2075
130.00	4.4430	1.0000	9.4430	1.0944	1.0700	1.1710	1.1880	1.2050
140.00	4.3286	1.0000	9.3286	1.0933	1.0700	1.1698	1.1870	1.2041
150.00	4.1868	1.0000	9.1868	1.0919	1.0700	1.1683	1.1853	1.2023
160.00	4.0855	1.0000	9.0855	1.0909	1.0700	1.1673	1.1844	1.2015
170.00	4.0052	1.0000	9.0052	1.0901	1.0700	1.1664	1.1834	1.2004

นัจตรา เคารพธรรม

18 ตุลาคม 2565 08:45:38

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ออมนกรีต ซอยบางโสก-คลองเตย หมู่ที่ 5 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1.500 เมตร (ผิวแอสฟัลท์หนา 5 ซม. / ผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่น
 ใกล้เคียงทางผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่น
 เลขที่หนังสือ : ประการกรมบัญชีกลาง

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานพัค 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) สถานบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
180.00	3.9482	4.0000	8.9482	1.0895	1.0700	1.1658	1.1827	1.1996
190.00	4.1809	3.5000	8.6809	1.0868	1.0700	1.1629	1.1807	1.1985
200.00	4.1572	3.5000	8.6572	1.0866	1.0700	1.1627	1.1804	1.1982
210.00	4.0541	3.5000	8.5541	1.0855	1.0700	1.1615	1.1794	1.1972
220.00	4.0279	3.5000	8.5279	1.0853	1.0700	1.1613	1.1791	1.1969
230.00	3.9408	3.5000	8.4408	1.0844	1.0700	1.1603	1.1780	1.1957
240.00	3.8617	3.5000	8.3617	1.0836	1.0700	1.1595	1.1770	1.1946
250.00	3.7523	3.5000	8.2523	1.0825	1.0700	1.1583	1.1757	1.1931
260.00	3.6513	3.5000	8.1513	1.0815	1.0700	1.1572	1.1744	1.1917

ผู้ตรวจราคา เคารพธรรม

18 ตุลาคม 2565 08:45:38

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายแอสฟัลท์ งานกรีต ขอบทางเสก-คลองลาว หมู่ที่ 5 ก่อสร้างถนนลาดยาง วัสดุที่ติดคอกกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร (ผิวแอสฟัลท์ ทน 5 ซม. ใต้ทางผิวลาดยางแอสฟัลท์ที่ติดคอกกรีต กว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่น

เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) สำนักราบ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ส่วนชุด 1	Factor F ส่วนชุด 2
	ค่าดำเนินการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
270.00	3.5578	1.0000	3.5000	1.0806	1.0700	1.1562	1.1733	1.1904
280.00	3.4710	1.0000	3.5000	1.0797	1.0700	1.1553	1.1722	1.1892
290.00	3.3902	1.0000	3.5000	1.0789	1.0700	1.1544	1.1713	1.1881
300.00	3.3147	1.0000	3.5000	1.0781	1.0700	1.1536	1.1703	1.1870
350.00	3.2737	1.0000	3.5000	1.0777	1.0700	1.1531	1.1698	1.1864
400.00	3.1486	1.0000	3.5000	1.0765	1.0700	1.1519	1.1687	1.1855
450.00	3.1268	1.0000	3.5000	1.0763	1.0700	1.1516	1.1684	1.1852
500.00	3.0168	1.0000	3.5000	1.0752	1.0700	1.1505	1.1673	1.1841
700.00	2.7735	1.0000	3.5000	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805

โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ขอบบางโสก-คลองลาว หมู่ที่ 5 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร (ผิวแอสฟัลท์หนา 5 ซม.)
 ใต้ลาดทางผิวลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างทางหลวงและถนนอื่น
 เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
≥ 700.00	2.7735	1.0000	3.5000	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805



นายวิชาญ อ่อนใจ
 นายวิชาญ อ่อนใจ

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	4,139,444.85 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	4,139,444.85 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	5,233,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 %	ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %	

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3822

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ออกรีด ขอบบางโศก-คลองลาว หมู่ที่ 5 กอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร (ผิวแอสฟัลท์หนา 5 ซม.)

แบบสรุปขอมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอบบางโศก-คลองลาว หมู่ที่ 5 กอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร (ผิวแอสฟัลท์หนา 5 ซม.) | แหล่งที่มาวัสดุและค่าดำเนินการ : 0.50 เมตร ควียวิธีประกวดราคาค่าอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สาย : ขอบบางโศก-คลองลาว | งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ

ตอน 1	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโซลา	35.37	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	6.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00%	
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ดินลูกรังดินลูกรัง	ลบ.ม.	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	ม.ค. 2559	บันทึกสืบ
2	หินคลุกหินคลุกราคาถาวรไม่มี	ลบ.ม.	281.78	0.00	0.00	0.00	0.00	281.78	ก.ย. 2565	
3	ยางมะตอยชนิดเอซีแห้งตัวเกรดCSS-1 บรรจุ BULK	ตัน	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	ก.ย. 2565	
4	ยางมะตอยชนิดเอซีเกรด AC-60/70 บรรจุ BULK	ตัน	29,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,120.00	ก.ย. 2565	
5	หินผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหินผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	280.37	0.00	0.00	0.00	0.00	280.37	ก.ย. 2565	

อัจฉรา เคารพธรรม

18 ตุลาคม 2565 08:46:36

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ อุนกริต ๕ ช่องจราจรขนาด ๕ เมตร ยาว 1,500 เมตร (ผิวแอสฟัลต์หนา 5 ซม.)


**แบบสรุปขอมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร (ผิวแอสฟัลต์หนา 5 ซม.) ไหลทางผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สาย : ขอยบางโลก-คลองเตา
งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ

ตอน 1	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโซลา	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MILR)	6.00%	เงินลงทุนจ่าย		0.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
6	ยางAC60/70	ตัน	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	ต.ค. 2565	บันทึกสืบ
7	ยางAC60/70.	ตัน	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	ต.ค. 2565	บันทึกสืบ



นายอนุชิต คุ้มทรัพย์
ผู้อำนวยการโครงการ

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลค... จำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนด... ราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขอยบางโลก-คลองลาว หมู่ที่ 5 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร (ผิวแอสฟัลท์
หนา 5 ซม.) ใหลทางผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ของก่อสร้าง	ของก่อสร้าง	ของก่อสร้าง	ของก่อสร้าง	ของก่อสร้าง	ของก่อสร้าง	ของก่อสร้าง	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	ดินลูกรังดินลูกรัง	ลบ.ม.	X							แหล่งดิน บางโสก ม.5 (บ่อดิน ก้านันแมว) หจก. เอส เอส เคการโยธา	16-๒๒๒๒๒๒-2559- 17 ตุลาคม 2565	
2	ยางAC60/70	ตัน			X					ไทยบีทูแมนต์ โรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี (บางกุ้ง)	17 ตุลาคม 2565	ไทยบีทูแมนต์ โรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี (บางกุ้ง) 1 ตุลาคม 65
3	ยางAC60/70	ตัน			X					ไทยบีทูแมนต์ โรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี (บางกุ้ง)	17 ตุลาคม 2565	ไทยบีทูแมนต์ โรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี (บางกุ้ง)
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			1	-	2							


 (นาย...) ...
 ...

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบางเสก-คลองลาว หมู่ 5
 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร (ผิวแอสฟัลท์หนา 5 ซม.) ไหลทางผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 กว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ
รายงาน คำดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร
 เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยคำดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.57	0.22	0.28	1.79	1.85
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.99	0.78	0.98	5.77	5.97
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.28	0.55	0.69	3.83	3.97
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	19.33	3.51	4.39	22.84	23.72
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	37.39	10.80	13.50	48.19	50.89
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	19.35	3.06	3.83	22.41	23.18
	- ดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	62.43	19.00	23.75	81.43	86.18
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	65.07	4.66	5.83	69.73	70.90
	- ดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	37.42	5.18	6.48	42.60	43.90
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	31.27	3.34	4.18	34.61	35.45
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.99	1.70	2.13	8.69	9.12
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	27.07	6.52	8.15	33.59	35.22
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	44.87	12.96	16.20	57.83	61.07
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.71	1.46	1.83	10.17	10.54
5	งานไหลทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	16.39	2.75	3.44	19.14	19.83

ฉัตรพร เคารพธรรม

18 ตุลาคม 2565 08:48:11


นางสาวสุภาวดี เคารพธรรม
 เจ้าหน้าที่โครงการ

หน้า 1 จาก 4

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	53.35	20.90	26.13	74.25	79.48
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	21.22	4.20	5.25	25.42	26.47
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	65.50	25.71	32.14	91.21	97.64
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	6.81	1.66	2.08	8.47	8.89
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.33	2.11	2.64	11.44	11.97
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.10	1.75	2.19	11.85	12.29
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.39	3.38	4.23	14.77	15.62
9	งานลาดยางไพรม่ไค้ด	ตร.ม.	7.30	0.62	0.78	7.92	8.08
10	งานลาดยางแตกไค้ด	ตร.ม.	6.77	0.88	1.10	7.65	7.87
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	15.72	2.21	2.76	17.93	18.48
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	47.30	6.64	8.30	53.94	55.60
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	32.30	4.54	5.68	36.84	37.98
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	21.72	3.05	3.81	24.77	25.53
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.90	0.49	0.61	2.39	2.51
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.71	1.47	1.84	7.18	7.55
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.90	1.00	1.25	4.90	5.15
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.62	0.68	0.85	3.30	3.47
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	420.36	16.77	20.96	437.13	441.32
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกไค้ด	ตร.ม.	10.01	2.28	2.85	12.29	12.86

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวไพรอมโค้ด	ตร.ม.	13.03	2.82	3.53	15.85	16.56
	คาขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. คาดติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	คาดติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	คาบมผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.89	1.06	1.33	9.95	10.22
	คาหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	13.28	2.39	2.99	15.67	16.27
	คาดตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	22.08	2.53	3.16	24.61	25.24
	คาปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.44	1.92	2.40	12.36	12.84
	คาแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	คาขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	14.27	1.74	2.18	16.01	16.45
	คาผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	177.50	35.15	43.94	212.65	221.44
15	งาน Stabilized Layer						
	คาผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	34.74	11.03	13.79	45.77	48.53
	คาบมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	44.45	5.29	6.61	49.74	51.06
	คาผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	38.21	11.03	13.79	49.24	52.00
	คาบมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	44.45	5.29	6.61	49.74	51.06
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ชุดลิกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.60	5.92	7.40	29.52	31.00
	ชุดลิกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	47.19	11.83	14.79	59.02	61.98
	ชุดลิกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	39.33	9.86	12.33	49.19	51.66
	ชุดลิกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	29.50	7.39	9.24	36.89	38.74
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	11.14	2.07	2.59	13.21	13.73
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.58	0.39	0.49	2.97	3.07

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยคำดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)		
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก	
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)							
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	46.01	5.86	7.33	51.87	53.34	
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	91.77	9.00	11.25	100.77	103.02	
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	75.69	8.11	10.14	83.80	85.83	
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	62.47	7.39	9.24	69.86	71.71	
20	งาน Milling							
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.61	1.97	2.46	13.58	14.07	
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	13.54	2.30	2.88	15.84	16.42	
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ							
	ค่าเฉลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	20.52	2.44	3.05	22.95	23.57	


 นายสมชาย ใจดี
 เจ้าหน้าที่เทคนิค